

Łódź, dnia 07.03.2025 r.

**Wszyscy Wykonawcy biorący  
udział w zapytaniu ofertowym**

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Ośrodka Treningowego Widzewa Łódź - stadion treningowy wraz z zapleczem”**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 07.03.2025 r.**

Zamawiający informuje wszystkich uczestników, że wpłynęły pytania do treści Zapytania Ofertowego. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:**

W opisie przedmiotu zamówienia mowa jest także o bramofurtach. Bardzo proszę o wskazanie w których lokalizacjach miałyby one zostać zamontowane?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający odsyła do zapisów OPZ, str. 79

„Należy uwzględnić w dokumentacji projektowej strefy wejściowe, bramofurty, stanowiska kasowe, punkty depozytowe i inne (zgodnie z wymaganiami PZPN), natomiast do realizacji w ramach niniejszego zamówienia należy przewidzieć montaż - zgodnie z opracowanym projektem- rur osłonowych (aroty, peszle i inne) dedykowanych dla zaprojektowanych elementów, urządzeń umożliwiających montaż okablowania”

Zamawiający wyjaśnia, iż dostawa bramofurtów nie jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia. Natomiast do obowiązków Wykonawcy należy:

**WIDZEW TRAINING CENTER SP. Z O.O.**

**Adres siedziby:** al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź • **adres korespondencyjny:** FORUM 76 al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź  
**e-mail:** kontakt@osrodekwidzewa.com • **KRS:** 0001044778 / **NIP:** 7282874497 / **REGON:** 525708333  
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS • Kapitał zakładowy: 20 000 PLN

- zaprojektowanie bramofurtów wraz z instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami, podręcznikiem PZPN
- wykonanie/zamontowanie - zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową - rur osłonowych (np. arot, peszle, rury) umożliwiających w terminie późniejszym montaż kabli, przewodów zaprojektowanych / dedykowanych dla bramofurtów

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o informację jaki system izolacji akustycznych jest planowany w siłowni oraz sali odpraw - izolacja ma być ukryta czy należy wykorzystać widoczne, dekoracyjne panele?

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający odsyła do zapisów OPZ, str. 30 „IZOLACJE AKUSTYCZNE”  
„Należy wykonać wszystkie przegrody pionowe i poziome z zapewnieniem spełnienia wymaganej przepisami izolacyjności akustycznej, w szczególności dotyczy to pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, pomieszczenia siłowni. Dla siłowni przegrody pionowe i poziome wykonać o podwyższonej izolacyjności akustycznej, z zapewnieniem komfortu akustycznego (min. 55 dB). Wymagania dla drzwi do siłowni  $R_w \geq 42$ dB wraz z wymaganymi uszczelnieniami. Specjalne wymagania akustyczne: dla przegród wokół sali odpraw(0.38)  $R_w \geq 55$ dB i wokół pralnio-suszarni(0.26)  $R_w \geq 55$ dB. Wymagania dla drzwi do sali odpraw, pralnio-suszarni  $R_w \geq 40$ dB wraz z wymaganymi uszczelnieniami. Należy pamiętać o wszelkich uszczelnieniach połączeń konstrukcyjnych (ściana-strop, ściana-podłoga) oraz przejść instalacyjnych. Pralnio-suszarnię należy dodatkowo wyposażyć w maty antywibracyjne pod sprzętami, które generują drgania. Przy zastosowaniu widocznych elementów akustycznych, np.

okładzin, omówić ich wygląd (teksturę i kolorystykę) z Zamawiającym na etapie Koncepcji Wielobranżowej.”

Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Rozwiązanie techniczne i technologiczne oraz materiałowe w zakresie izolacji przegród pionowych i poziomych w pomieszczeniach wynikać będą z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej.

*Wszelkie zapytania i odpowiedzi dostępne są pod linkiem*

<https://widzew.com/aktualnosci/item/Zapytanie-ofertowe-na-budowe-Widzew-Training-Center/>

*Termin składania ofert 14.03.2025, godzina 12:00*